ADVARSEL

Mærkning af transformerstation, lysbueenergi på lavspændingssiden

Som grundlag for mærkningen af denne transformerstation er den trefasede prospektive kortslutningsstrøm målt med egnet måleudstyr, mens installationen og transformerstationen var varme.

DGUV-I 203-077, som er en åben standard, er anvendt til beregningen af lysbueenergien i kJ ved en afstand på 300 mm.

Klassifikationer NFPA 70E:

PPE 4 / CAT 4 – Min. 40 cal/cm²

					
Beklædning **ATPV / EBT 49,0 cal/cm²**	Beklædning **ATPV / EBT 49,0 cal/cm²**	Hjelm / Visir **ATPV / EBT 40,0 cal/cm²**	Arc handsker **ATPV / EBT 42,0 cal/cm²**	Isolerende handsker **ATPV / EBT 64,0 cal/cm²**	Høreværn

---

2001-2026 25 ÅR JUBILÆUM DANSK INFRARØD INSPEKTION

Gyldig fra: **1. oktober 2026**
Udført af: **Bent Bagge Nøhr**
Firma: **Dansk Infrarød Inspektion A/S**
Kontakt: info@infrared.dk | Tlf: +45 7026 1242

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR